

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
č. u objednávateľa 139/2024
č. u zhotoviteľa, ZoD 101/2024/08411**

na stavebné práce na základe § 112 a nasl. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 2“)

1. Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka číslo 10798/7
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ pre DPH SK 2020492111
Bankové spojenie: Komerčná banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
Štatutárny orgán predstavenstvo
- zástupcovia: Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Žiaček, riaditeľ Divízie západ
vo veciach technických: Ing. Tomáš Heč, vedúci strediska Nitra

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom
sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 00 307 131
DIČ: 20 21 218 683
IČ pre DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: SK06 0200 0000 0000 2682 3152
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Gogora, PhD.-starosta obce
Osoba oprávnená na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Igor Gogora, PhD.-starosta obce
vo veciach technických: Ing. Ľubomír Baksa-stavebný dozor

(ďalej len „Objednávateľ“)

(ďalej spolu tiež „Zmluvné strany“)

Preambula

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení Zmluva o dielo uzatvorená dňa 22.07.2024, č. zmluvy u objednávateľa 139/2024 a č. zmluvy u zhotoviteľa 101/2024/08411 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 25.10.2024 u objednávateľa č. 228/2024 (ďalej ako „Zmluva o dielo“) s názvom: „Technická infraštruktúra pre individuálnu zástavbu rodinných domov - Kalná nad Hronom“, časť: 1. časť: SO-02 NAVRHOVANÁ CESTNÁ KOMUNIKÁCIA, vyhlásenej podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) a zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania 83/2024, zo dňa 29.04.2024 pod značkou 11585 WYP.

I. Predmet dodatku č. 2

Predmetom tohto dodatku č.2 je

- 1/ oprava v chybe v písaní „Úvodné ustanovenia“ Zmluvy o dielo;
- 2/ práce navyč za **52 431,65 € bez DPH**, vzniknuté na základe namenej a navyč prácam vzhľadom k rozpočtu v zmluve o dielo, ktoré boli požadované objednávatelom, zmysle zmenového listu (viď. príloha č.1)
- 3/ zmena termínu dokončenia diela na 30.4.2025 z dôvodu navyč prác požadovaných objednávatelom (viď. príloha č.2 – Vecný a časový harmonogram).

Uvedené skutočnosti nemajú charakter podstatných zmien pôvodnej Zmluvy o dielo v zmysle Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe § 18 ods. 1 pism. c).

Ad 1/ Doterajšie znenie článku „Úvodné ustanovenia“ v bode „1 Definície“ sa mení „Dielo“

Doterajšie znenie:

„**Dielo**“ znamená kompletne dielo – Dom smútku v Kalnej nad Hronom tak, ako je opísané v Špecifikácii predmetu zákazky a Projektovej dokumentácii, ktoré má byť Zhotoviteľom vykonané v súlade s Ponukou Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

Nové znenie:

„**Dielo**“ znamená kompletne dielo – „Technická infraštruktúra pre individuálnu zástavbu rodinných domov - Kalná nad Hronom“, časť: 1. časť: SO-02 NAVRHOVANÁ CESTNÁ KOMUNIKÁCIA tak, ako je opísané v Špecifikácii predmetu zákazky a Projektovej dokumentácii, ktoré má byť Zhotoviteľom vykonané v súlade s Ponukou Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

Ad 2/ Doterajšie znenie článku „2. Doba plnenia a platnosti zmluvy“ bod. 2.1 sa mení

Doterajšie znenie:

- 2.1 Začiatok doby plnenia začína plynúť dňom odovzdania Staveniska. Stavenisko bude odovzdané do 10 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude Zhotoviteľ realizovať v časovom harmonograme stavebných prác (ďalej len „**Časový harmonogram**“), ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať Dielo do 120 (stodvadsiatich) dní od prevzatia Staveniska .

a nahrádza sa nasledovným novým znením:

Nové znenie:

- 2.1 Začiatok doby plnenia začína plynúť dňom odovzdania Staveniska. Stavenisko bude odovzdané do 10 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude Zhotoviteľ realizovať v časovom harmonograme stavebných prác (ďalej len „**Časový harmonogram**“), ktorý tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 2.

Ad 3/Doterajšie znenie článku „4. Cena diela a platobné podmienky“ bod. 4.1 sa mení

Doterajšie znenie:

4.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách na cene Diela:

Zmluvná cena bez DPH:	317 083,00 €
Sadzba DPH 20 %:	
Výška DPH:	63 416,60 €
Zmluvná cena celkom, vrátane DPH:	380 499,60 €
(slovom: tristoosemdesiatštyristodevät'desiatdeväť EUR a šesťdesiat centov)	

a nahrádza sa nasledovným novým znením:

Nové znenie:

4.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách na cene Diela:

Zmluvná cena bez DPH:	369 514,65 €
Sadzba DPH 20 %:	
Výška DPH:	73 902,93 €
Zmluvná cena celkom, vrátane DPH:	443 417,58 €
(slovom: štyristoštyridsaťtritisícštyristosedemnášť EUR a päťdesiatosem centov)	

II. Záverečné ustanovenia dodatku č. 2

Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán týmto Dodatkom č. 2 neupravené ostávajú nezmenené. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 2 (dvoch) identických rovnopisoch, pričom 1 (jeden) rovnopis je určený pre Objednávateľa a 1 (jeden) rovnopis pre Zhotoviteľa.

Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Príloha č. 1: Potvrdený zmenový list č.2

Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram

Zhotoviteľ:

V Trnave, dňa **13-12-2024**



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 002

Za zhotoviteľa

Martin Papala
predseda predstavenstva

Za zhotoviteľa

Kristína Brezanská
členka predstavenstva

Objednávateľ:

V Kalnej nad Hronom, dňa **10.12.2024**

Za objednávateľa

Ing. Igor Gogora, PhD.
starosta obce Kalná nad Hronom



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: INDIVIDUÁLNA ZÁSTAVBA RODINNÝCH DOMOV A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA - OBJEKT SO-02 NAVRHOVANÁ CESTNÁ KOMUNIKÁCIA A CHODNÍK

Objekt:

Objednávateľ: OBEC KALNÁ NAD HRONOM

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: K.Ú. KALNÁ, ČKN 2300

Spracoval: Ing. Tomáš Šebo

Dátum: 27.05.2024

Zmenový list ZL 1

Dodatok č.1

Zmenový list ZL 2

Dodatok č.2

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Číselná cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	121101113.S	Odstránenie omnice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m ³ 4549*1,3*0,3	m3	1 774,110	0,92	1 632,18
2	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 1000 do 10000 m ³ 4549*1,3*0,23 (165+233+230+125)*0,45*0,36 Sučet:	m3	1 482,137 1 360,151 121,986 1 482,137	2,43	3 601,59
3	162301161.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	3 256,247	1,22	3 972,62
4	162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	9 768,741	0,36	3 516,75
5	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m ³	m3	3 256,247	0,47	1 530,44

2 Zakladanie

6	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125 (165+62+200+200+200+200+125)*0,85*0,7	m3	685,440 685,440	35,25	24 161,76
7	211971122.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2,5 m (165+62+200+200+200+200+125)*0,85*2 (165+62+200+200+200+200+125)*0,7*2 Sučet:	m2	3 571,200 1 958,400 1 612,800 3 571,200	0,89	3 178,37
8	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m ² 3571,2 * 1,02	m2	3 642,624 3 642,624	1,01	3 679,05
9	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného (165+233+230+125)*0,45*0,36-0,08*0,08*3,14 Sučet:	m3	121,966 121,966	39,56	4 824,97
10	212756155.S	Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 160 165+233+230+125	m	753,000 753,000	1,37	1 031,61
11	266110015200.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná	m	753,000	2,89	2 178,17
12	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky nad 3 do 6 m Zlepšenie vlastností podložia 4549*1,25 Sučet:	m2	5 686,250 5 686,250	0,47	2 672,54
13	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m ² Zlepšenie vlastností podložia 5566,25 * 1,02	m2	5 799,975 5 799,975	1,01	5 857,97

5

Komunikácie

Menej práce množstvo	Menej práce cena	Naviac práce množstvo	Naviac práce cena
----------------------	------------------	-----------------------	-------------------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Menej práce množstvo	Menej práce cena	Naviac práce množstvo	Naviac práce cena
----------------------	------------------	-----------------------	-------------------

--	--	--	--

		685,44	1 665,62
--	--	--------	----------

		685,44	836,24
-9 768,74	-3 516,75		
-3 256,25	-1 530,44		

-63,55	-2 240,00		
--------	-----------	--	--

-74,76	-66,54		
--------	--------	--	--

-74,76	-75,51		
--------	--------	--	--

8,63	341,43		
------	--------	--	--

-53,40	-73,16		
--------	--------	--	--

-53,40	-154,33		
--------	---------	--	--

-320,40	-150,59		
---------	---------	--	--

-320,40	-323,60		
---------	---------	--	--

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: INDIVIDUÁLNA ZÁSTAVBA RODINNÝCH DOMOV A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA - OBJEKT SO-02 NAVRHOVANÁ CESTNÁ KOMUNIKÁCIA A CHODNÍK

Objekt:

Objednávateľ: OBEC KALNÁ NAD HRONOM

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: K.Ú. KALNÁ, C-KN 2300

Spracoval: Ing. Tomáš Šebo

Dátum: 27.05.2024

Zmenový list ZL 1
Dodatok č.1Zmenový list ZL 2
Dodatok č.2

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
14	564861113.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	5 458,800	6,15	33 571,62
		4549*1,2		5 458,800		
		Súčet		5 458 800		

		Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	4 549,000	12,74	57 954,26
15	567133113.S	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	4 549,000	0,66	3 002,34
16	573131103.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m2	4 549,000	16,11	73 284,39
17	577174451.S					

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	49,000	11,11	544,39
19	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	98,000	2,22	217,56
20	404410112340	Informačná značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	8,000	52,99	423,92
21	404410033910	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	6,000	49,88	299,28
22	404410037575	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	52,99	52,99
23	404410182532	Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 510 V2RA2 "Priebeh hlavnej cesty", rozmer 600x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	14,000	37,33	522,62
37	404410175801	Návesť ZDZ 325-10 "Priebeh pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	20,000	52,99	1 059,80
24	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	25,000	38,89	972,25
25	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	100,000	8,89	889,00
		28 5714285714285 * 3 5		100 000		

26	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	25,000	1,11	27,75
27	914812211.S	Dočasné dopravné značenie	ks	1,038	1 999,80	2 075,79
28	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	33,008	2,22	73,28
29	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	570,889	1,11	633,69
30	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	581,800	0,12	69,82
		550+31,8		581,800		
		Súčet		581 800		

31	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 673,000	15,23	25 479,79
32	592170001000.S	Obrubník cestný, bšxv 1000x150x280 mm	ks	1 689,730	4,78	8 076,91
		1673 * 1,01		1 689 730		

33	919726541.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 15 mm	m	26,000	3,89	101,14
		20+6		26,000		

34	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	26,000	3,33	86,58
----	-------------	--	---	--------	------	-------

Menej práce množstvo	Menej práce cena	Naviac práce množstvo	Naviac práce cena

--	--	--	--

--	--	--	--

Menej práce množstvo	Menej práce cena	Naviac práce množstvo	Naviac práce cena
-320,40	-1 970,46		

-320,40	-4 081,90		
-320,40	-211,46	4 228,60	2 790,88
-320,40	-5 161,64		

-4,00	-44,44		
-8,00	-17,76		
-1,00	-49,88		
-1,00	-37,33		
-2,00	-105,98		
-2,00	-77,78		
-2,00	-17,78		

-2,00	-2,22		
-53,40	-59,27		
-53,40	-6,41		

-106,80	-1 626,56		
-106,80	-510,50		

-20,00	-77,80		
--------	--------	--	--

-20,00	-66,60		
--------	--------	--	--

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: INDIVIDUÁLNA ZÁSTAVBA RODINNÝCH DOMOV A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA - OBJEKT SO-02 NAVRHOVANÁ CESTNÁ KOMUNIKÁCIA A CHODNÍK
Objekt:

Objednávateľ: OBEC KALNÁ NAD HRONOM

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto. K.Ú. KALNÁ, C-KN 2300

Spracoval: ing. Tomáš Šebo

Dátum: 27.05.2024

**Zmenový list ZL 1,
Dodatok č.1**

Zmenový list ZL 2
Dodatok č.2

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		20+6	26,000			
99 Presun hmôt HSV						
35	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a leísko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	6 891,393	0,22	1 516,1
Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						
VRN						
36	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	eur	1,038	933,24	968,70
		Zhotovenie zemnej stabilizácie s hydraulickými spojivami hr. do 400 mm plochy nad 5000 m2, Edel2=60Mpa Vrátane preukaznej skúšky typu, dopravy strojov a stabilizovanie pre etapy výstavby, dávkovanie spojiva na HTÚ strojným dávkovačom, spojivo, 1x premiešanie spojiva so zeminou zemnou frézou, realizačné a porealizačné ošetrovanie vodou kontrolné skúšky (statické zaťažovacie skúšky) 1ks/2000 m2 doskou priemeru do 357 mm vrátane prózátáže, zžutnenie a urovanenie stabilizovaného podložja, geodetické zameranie	m2		8,90	
		Odpočet nerealizovanej časti na parcele 341/1 a 341/3	m3		8,90	
	899331111.S	Výšková úprava kanalizačného poklopu, hydrantu, uzáveru	ks		89,90	
9	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zžutnení hr. 50 mm	m2		14,63	

Celkom ZoD	273 740,00
-------------------	-------------------

Celkom	ZoD + D1 + D2	369 514,65
---------------	----------------------	-------------------

Menej práce množstvo	Menej práce cena	Naviac práce množstvo	Naviac práce cena
----------------------	------------------	-----------------------	-------------------

--	--	--	--

--	--	--	--

		5 686,25	50 607,63
-816,25	-7 264,63		

-7 264,63

50 607,63

43 343,00

Menej práce množstvo	Menej práce cena	Naviac práce množstvo	Naviac práce cena
----------------------	------------------	-----------------------	-------------------

		3 920,50	862,51
--	--	----------	--------

		1,00	933,24
--	--	------	--------

		60,00	5 394,00
		4 228,60	61 864,42

-21 915,25

74 346,90

52 431,65

Identifikačný kód	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	2025											
					aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl
1	Technická infraštruktúra pre individuálnu zástavbu rodinných domov - Kanáľ nad Hronom", časť: 1. časť: SO-01 NAVRHOVANÁ CESTNÁ KOMUNIKÁCIA	786 dní	Po 5.8.24	So 30.8.25												
2	SO-02 Odovzdanie a prevzatie stavenskia	0 dní	Po 5.8.24	Po 5.8.24												
3	SO-02 Začiatie prác	0 dní	Pi 9.8.24	Pi 9.8.24												
4	SO-02 Vyštieňenie stavenskia	2 dní	Pi 9.8.24	So 10.8.24												
5	SO-02 Zhmurtie ornice s prěsunom na depõniu	13 dní	So 10.8.24	Pi 23.8.24												
6	SO-02 Odkopávky s uložením na stádku	13 dní	So 10.8.24	Pi 23.8.24												
7	SO-02 Prerušenie prác, Výstavby a Ukõnenie objektov inžinierskych sietí - Zodpovednosť Objednávateľa	86 dní	Pi 23.8.24	Po 11.11.24												
8	SO-02 Vsklovacie drěny a drenáže	20 dní	Šk 21.11.24	Ut 10.12.24												
9	SO-02 Obrubníky	96 dní	Po 2.12.24	So 1.3.25												
10	SO-02 Komunikácie	124 dní	Ut 3.12.24	Pi 28.3.25												
11	SO-02 Trvalé dopravné značenie	10 dní	So 19.4.25	Ut 29.4.25												
12	SO-02 Odovzdanie Diela	1 deň	Ut 29.4.25	Štr 30.4.25												
13	Zimné odbobie	52 dní	Po 9.12.24	So 25.1.25												
14	SO-02 Zmenový list č.1	6 dní	Po 11.11.24	So 16.11.24												
15	SO-02 Zmenový list č.2	24 dní	Pi 28.3.25	So 19.4.25												



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01

Úloha	Súhrn	Súhrn projektu	Neakčívny medzník	Iba trvanie	Iba začiatok	Iba dokončenie	Externý medzník	Manuálny príbeh
Rozdeliť	Súhrn projektu	Súhrn projektu	Neakčívny súhrn	Manuálny súhrn	Iba začiatok	Iba dokončenie	Externý medzník	Manuálny príbeh
Medzník	Neakčívna úloha	Neakčívna úloha	Manuálna úloha	Manuálna úloha	Iba začiatok	Iba dokončenie	Externý medzník	Manuálny príbeh

IBV Kalná nad Hronom	ZMENOVÝ LIST	č.2
-----------------------------	---------------------	------------

Objednávateľ:	Obec Kalná nad Hronom Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	Zhotoviteľ:	COLAS Slovakia a.s. Orešianska 7, Trnava 917 01
Zástupca:	Ing. Igor Gogora, PhD. gogora@kalna.eu		Ing. Tomáš Heč, tomas.hec@colas-sk.sk

V súlade s uzatvorenou ZoD: ZoD 101/2024/08411 zo dňa 22.7.2024

Predmet (obsah, rozsah zmeny alebo viacpráce, vplyv na termín, návrh na zmenu príslušných ust. ZoD):


Predmetom tohto zmenového listu, sú menej práce navyše vzniknuté odpočtom nerealizovanej časti na parcele č. 341/1 a 341/3 na základe požiadavky Objednávateľa. Zároveň boli doplnené na základe požiadavky Objednávateľa nové položky na výškovú úpravu poklopov a uzáverov a obrusná asfaltová vrstva v hrúbke 50mm.

Prílohy: rozpočet menej a navyše prác

Dátum: 29.11.2024

Zmena ceny za dielo:	+	52 431,65 €
Zmena termínu dokončenia a odovzdania diela:		30.4.2025
Prílohy:		Rozpočet, zmenový list č.2
Dátum:		29.11.2024

Príkaz na vykonanie zmeny Diela alebo práce navyše:

Za zhotoviteľa: COLAS Slovakia, a.s. Ing. Tomáš Heč	Podpis a pečiatka: 
Za Objednávateľa: Obec Kalná nad Hronom Ing. Igor Gogora	Podpis a pečiatka: 

Dátum: 29.11.2024

Rozpočet

Stavba: INDIVIDUÁLNA ZÁSTAVBA RODINNÝCH DOMOV A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA - OBJEKT SO-02 NAVRHOVANÁ CESTNÁ KOMUNIKÁCIA A CHODNÍK
Objekt:

Objednávateľ: OBEC KALNÁ NAD HRONOM

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: K.Ú. KALNÁ, C-KN 2300

Zmenový list ZL 2

Dodatok č.2

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Menej práce množstvo	Menej práce cena	Naviac práce množstvo	Naviac práce cena
----	-------------	-------	----	-----------------	----------------------	------------------	-----------------------	-------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	121101113.S	Odstánenie omnice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	1 774,110				
		4549*1,3*0,3		1 774,110				
2	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 482,137			685,440	1 665,619
		4549*1,3*0,23		1 360,151				
		(165+233+230+125)*0,45*0,36		121,986				
		Súčet		1 482,137				
3	162301161.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	3 256,247			685,440	836,237
4	162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9 768,741	-9 768,741	-3 516,747		
5	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	3 256,247	-3 256,247	-1 530,436		

2

Zakladanie

6	211521111.S	Výpiň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	685,440	-63,546	-2 239,997		
		(165+62+200+200+200+200+125)*0,85*0,7		685,440				
7	211971122.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	3 571,200	-74,760	-66,536		
		(165+62+200+200+200+200+125)*0,85*2		1 958,400				
		(165+62+200+200+200+200+125)*0,7*2		1 612,800				
		Súčet		3 571,200				
8	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	3 642,624	-74,760	-75,508		
		3571,2 * 1,02		3 642,624				
9	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	121,966	8,631	341,431		
		(165+233+230+125)*0,45*0,36*0,08*3,14		121,966				
		Súčet		121,966				
10	212756155.S	Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 160	m	753,000	-53,400	-73,158		
		165+233+230+125		753,000				
11	286110015200.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná	m	753,000	-53,400	-154,326		
12	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	5 686,250	-320,400	-150,588		
		Zlepšenie vlastností podložia						
		4549*1,25		5 686,250				
		Súčet		5 686,250				
13	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	5 799,975	-320,400	-323,604		
		Zlepšenie vlastností podložia						
		5686,25 * 1,02		5 799,975				

5

Komunikácie

14	564861113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	5 458,800	-320,400	-1 970,460		
		4549*1,2		5 458,800				
		Súčet		5 458,800				
15	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	4 549,000	-320,400	-4 081,896		
16	573131103.S	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	4 549,000	-320,400	-211,464	4 228,600	2 790,876
17	577174451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m2	4 549,000	-320,400	-5 161,644		

Rozpočet

Stavba: INDIVIDUÁLNA ZÁSTAVBA RODINNÝCH DOMOV A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA - OBJEKT SO-02 NAVRHOVANÁ CESTNÁ KOMUNIKÁCIA A CHODNÍK
Objekt:

Objednávateľ: OBEC KALNÁ NAD HRONOM
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Miesto: K.Ú. KALNÁ, C-KN 2300

Zmenový list ZL 2
Dodatok č.2

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Menej práce množstvo	Menej práce cena	Naviac práce množstvo	Naviac práce cena
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
18	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	49,000	-4,000	-44,440		
19	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	98,000	-8,000	-17,760		
20	404410112340	Informačná značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	8,000				
21	404410033910	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	6,000	-1,000	-49,880		
22	404410037575	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000				
23	404410182532	Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 510 V2RA2 "Priebeh hlavnej cesty", rozmer 600x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	14,000	-1,000	-37,330		
37	404410175801	Návesť ZDZ 325-10 "Priebeh pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	20,000	-2,000	-105,980		
24	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	25,000	-2,000	-77,780		
25	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	100,000	-2,000	-17,780		
		28,5714285714285 * 3,5		100,000				
26	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	25,000	-2,000	-2,220		
27	914812211.S	Dočasné dopravné značenie	ks	1,038				
28	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	33,008				
29	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	570,889	-53,400	-59,274		
30	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	581,800	-53,400	-6,408		
		550+31,8		581,800				
		Súčet		581,800				
31	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 673,000	-106,800	-1 626,564		
32	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	1 689,730	-106,800	-510,504		
		1673 * 1,01		1 689,730				
33	919726541.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 15 mm	m	26,000	-20,000	-77,800		
		20+6		26,000				
34	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	26,000	-20,000	-66,600		
		20+6		26,000				
99 Presun hmôt HSV								
35	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	6 891,393			3 920,500	862,510
Investičné náklady neobsiahnuté v cenách								
VRN								
36	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby	eur	1,038			1,000	933,240
		Zhotovenie zemnej stabilizácie s hydraulickými spojivami hr. do 400 mm plochy nad 5000 m2, Edef2=60Mpa Vrátane preukaznej skúšky typu, dopravy strojov a stabilizovanie pre etapy výstavby, dávkovanie spojiva na HTÚ strojným dávkovačom, spojivo, 1x premiešanie spojiva so zemnou zemnou frézou, realizačné a porealizačné ošetrovanie vodou kontrolné skúšky (statické zaťažovacie skúšky) 1ks/2000 m2 doskou priemeru do 357 mm vrátane protizáťaž, zhuťnenie a urovanie stabilizovaného podlažia, geodetické zameranie	m2					
		Odpočít nerealizovanej časti na parcele 341/1 a 341/3	m3					

Rozpočet

Stavba: INDIVIDUÁLNA ZÁSTAVBA RODINNÝCH DOMOV A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA - OBJEKT SO-02 NAVRHOVANÁ CESTNÁ KOMUNIKÁCIA A CHODNÍK
Objekt:

Objednávateľ: OBEC KALNÁ NAD HRONOM

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: K.Ú. KALNÁ, C-KN 2300

Zmenový list ZL 2

Dodatok č.2

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Menej práce množstvo	Menej práce cena	Naviac práce množstvo	Naviac práce cena
	899331111.S	Výšková úprava kanalizačného poklopu, hydrantu, uzáveru	ks				60,000	5 394,000
9	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2				4 228,600	61 864,418

-21 915,253

74 346,900

Cena celkom bez
DPH

52 431,647



