


LEGENDA

- CESTA I. TRIEDY I/51
- OBSLUŽNÁ KOMUNIKÁCIA
- NAVRHOVANÝ PRIECHOD CEZ CESTU
- OS ŽELEZNIČNEJ TRATE
- JESTVUJÚCI KÁBEL VO
- PEŠÍ CHODNÍK - 120mm nad úrovňou cesty, SYSTÉMOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 200x100 mm, BEZ FÁZY, farba sivá, hr. 60mm, 224 m²
- NAVRHOVANÝ OBRUBNÍK PARKOVÝ BETÓNOVÝ, dĺ. 77 m
- NAVRHOVANÝ OBRUBNÍK CESTNÝ BETÓNOVÝ 150x250x1000 mm, dĺ. 136 m
- NAVRHOVANÁ PRÍDLAŽBA, 500x500x80 mm, dĺ. 136 m VYSPÁDOVANÁ (viď výkres č.5 - REZ)
- NAVRHOVANÁ OPORNÁ STENA SO ZÁBRADLÍM, dĺ. 60,5 m

NAVRHOVANÁ ULIČNÁ VPUSŤ S NEREZOVÝM CEDIACIM KOŠOM A LIATINOVOU MREŽOU 500x500x160 mm, 2 ksPREMIESTNENÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIELED DIÓDY UMIESTNENÉ V CESTNOM TELESE, 10 ksSTOŽIAR VEREJNÉHO OSVETLENIA, 2 ks

CHODNÍK

KALNÁ NAD HRONOM

| | | | |
|--------------|--|--------|-----------|
| AUTOR | ING. ARCH. PETER MIZIA, ING. MILOŠ GONTKO | MIERKA | M 1:250 |
| PROJEKTANT | ING. ARCH. NIKOLETA TREBICHALSKÁ ING. ARCH. ZUZANA GAJOVÁ | STUPEŇ | RP |
| LOKALITA | k.ú. KALNÁ NAD HRONOM | DÁTUM | 11 / 2015 |
| OBJEDNÁVATEĽ | OBEC KALNÁ NAD HRONOM | FORMÁT | 4 A4 |
| OBSAH | SITUÁCIA - NÁVRH | VÝKRES | 4 |

ARCH.ATELIÉR

neutra

FARSKÁ 1, 949 01 NITRA
TEL.: 037/6579461